Ing. Jan Špingl

ŠPINGL
projektová činnost

tel.: 608 721920

<< Tulipa Třebešín s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7 >>

Novostavba bytového domu Tulipa Třebešín - Dům AB1

parc.č. 1492/30, k.ú.Strašnice

Zak. č.: 133 / 2017

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií
a vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov



Vypracoval: Ing. Jan Špingl
Oprávnění: MPO ČP č.:0579

Výtisk:
Říjen 2017

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc.č. 1492/30**

PSČ, místo: **k.ú. Strašnice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **9318,23** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0,22** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **14104,27** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	991,8	1110,6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☑
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



CZT do 50% OZE - 932,4
Elektřina ze sítě - 59,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A				0			
B		32					
C	0,47					35 Dop.	4
D							
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		444,5		2,1		490,4	54,8

Zpracovatel: Ing. Jan Špingl

Kontakt: spingl@centrum.cz

608 721920

Osvědčení č.: MPO ČR č.: 0579

Vyhotoveno dne: 28.10.2017

Podpis: